



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
RSUD KARTINI KARANGANYAR

Jalan Laksda Yos Sudarso, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telepon (0271) 495025, 495118 Faksimile (0271) 495025673
Laman www.rsud.karanganyarkab.go.id Post-el rsudkabkaranganyar@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA (AC)
RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL (Ruang OK 1)

I. LATAR BELAKANG

RSUD Kartini Karanganyar merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai fasilitas dan peralatan yang harus dipelihara dengan baik untuk mendukung proses pelayanan kepada pasien. Demi kelancaran pelayanan maka salah satu faktor adalah kenyamanan petugas dan pasien. RSUD Kartini Karanganyar memiliki alat pendingin di setiap ruangan yang harus dilakukan pemeliharaan rutin. Agar AC berfungsi dengan baik di ruang - ruang pelayanan kepada pasien.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan Belanja pemeliharaan AC di RSUD Kartini Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta terciptanya kenyamanan bagi petugas dan pasien dalam proses pelayanan.

b. Tujuan :

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menjaga agar kondisi AC selalu berfungsi dengan baik, meningkatkan efisiensi dan umur pakai AC, mencegah kerusakan AC lebih parah, serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi petugas dan pasien.

III. TARGET DAN SASARAN

Terpenuhinya kondisi AC yang baik di setiap ruangan RSUD Kartini Karanganyar.

IV. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di RSUD Kartini Karanganyar

V. ESTIMASI ANGGARAN

Kode Sub Sub Kegiatan	: 1-02.01.2.10.0001.032
Kode Rekening DBA	: 5.1.02.03.02.0117
Uraian Rekening DBA	: Belanja pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor lainnya (AC, Hepafilter, Jaringan telepon, elektronik umum dll)
Estimasi Anggaran	: Rp. 283.500.000,-

VI. DAFTAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS (terlampir)

VII. PENUTUP

Dengan dibuatnya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih terarah dan mudah dalam evaluasinya.

Karanganyar, 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

SAWIJI HARTANTO, SIP., M.M
NIP. 19710803 199203 1 004

Lampiran Spesifikasi Teknis :

No.	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
A	INSTALASI UNIT PENDINGIN HVAC RUANG OPERASI	1	paket	283.500.000,-	283.500.000,-
1	Unit Pendingin Unit AC split duct merk Daikin Kapasitas 100.000 BTU/H terpasang dengan support gantungan, dudukan, bobokan dan perapihan kembali. Termasuk test commissioning.				
2	Instalasi Pemipaan Pipa refrigerant uk. 1 1/8 x ½ inch panjang 12 mtr terpasang dengan insulasi termasuk gas refrigerant, pengelasan pipa tembaga / cooper, flusing pipa, test pressure, bobokan, perapihan kembali, dudukan dan aksesorisnya. Pemasangan filter dryer lengkap dengan stop kran pipa pembuangan / drainase ukuran ¾” (4 btg) termasuk elbow dan insulasi terpasang.				
3	Instalasi Ducting Instalasi ducting bahan polyurethane panjang 15 mtr. Housing filter, plenum box, bak drain, support gantung dan aksesorisnya, bobokan, perapihan kembali. Instalasi filter udara : • Hepafilter (99.95%) 2 pcs • Medium filter F8 (90 – 95 %) 3 pcs • Pre filter G4 3 pcs				
4	Control Panel dan Pengkabelan Box panel, MCB 32 Amper 3 phase dan Aksesorisnya • Kabel power nym uk. 4 x 6 mm panjang 80 mtr • Kabel control nym 4 x 4 mm panjang 50 cm				
5	Instalasi Motor Blower Exhouse • Model : Inline fia • Merk : Lokal / CKE • Freg : 50 Hz • Voltage / Phase : 220 V / 1 Lengkap terpasang termasuk ducting exhouse, housing motor blower, saklar on off pada mesin termasuk peyangga besi dengan finishing cat				
6	Heater Heater : power 3000 watt Kontrol heater box uk. 300 x 125 x 65 cm bahan sandwich housing				
7	Pemasangan digital ruangan suhu dan RH				
				Total	283.500.000,-

Karanganyar, 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

SAWIJI HARTANTO, SIP., M.M
NIP. 19710803 199203 1 004