



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jln. Lawu No.371 Kompleks Perkantoran Cangkanan

Telp. (0271) – 495007 fax (0271) 495828 Karanganyar

Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

RINGKASAN KONTRAK

Nomor :

1. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025
2. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. PUTRA KALINGGA
3. Alamat Kontraktor : NGASINAN RT. 03 RW 12 JEBRES, SURAKARTA .
4. Nomor Rekening Bank : 1002039708
5. Nama Bank : BPD Bank Jateng
6. NPWP : 0014446496526000
7. Nama Kegiatan : REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH – MATESIH (RUAS 142)
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp 3.799.323.000,00
9. Uraian dan Volume Kerja : Terlampir
10. Cara Pembayaran : Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Pekerjaan
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai.
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 03 September 2025
13. Jangka Waktu Pemeliharaan : 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender dihitung 1 (satu) hari setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
14. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).

Karanganyar,

Pejabat Pembuat Komitmen

TRIYANTO, S.T., M.T.

NIP. 19760323 200101 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jln. Lawu No.371 Kompleks Perkantoran Cangkanan

Telp. (0271) – 495007 fax (0271) 495828 Karanganyar

Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Lampiran Kontrak

Nomor SPK SP/Kons.Ngad-Mtsh.2.PPK/V/2025
Tanggal SPK 07 Mei 2025


PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : REHABILITASI RUAS JALAN NGADILUWIH - MATESIH (RUAS 142)
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROPINSI : JAWA TENGAH
LOKASI : KECAMATAN MATESIH
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN : 2025

PANJANG (M) : 5936.00
TARGET (M) : 1536.00
LEBAR (M) : 6.00


NO.	No. Mata Pemby.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)	TKDN (%)	JUMLAH KDN (Rupiah)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I		DIVISI 1 - UMUM						
	1.2	Mobilisasi						
	1.2.1	Mobilisasi	LS	1.00	15,400,000.00	15,400,000.00	100.00%	15,400,000.00
	SKh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi						
		Penyiapan dokumen penerapan SMK						
	SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	Set	1.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	750,000.00
	SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	750,000.00
		Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)						
	3a	Alat Pelindung Kerja (APK)antara lain:						
	SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas Area (Restricted Area)	Rol	2.00	250,000.00	500,000.00	100.00%	500,000.00
	3b	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:						
	SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	15.00	80,000.00	1,200,000.00	100.00%	1,200,000.00
	SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	3.00	50,000.00	150,000.00	100.00%	150,000.00
	SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	15.00	15,000.00	225,000.00	100.00%	225,000.00
	SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Pasang	15.00	90,000.00	1,350,000.00	100.00%	1,350,000.00
	SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	15.00	30,000.00	450,000.00	100.00%	450,000.00
		Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi						
	SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Contruksion All Risk/ CAR)	Ls	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	6,000,000.00
		Personel Keselamatan Konstruksi						
	SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00
		Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas						
	SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
	SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
	SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
	SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	Buah	2.00	150,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00
II		DIVISI 2 - DRAINASE						
1	2.3.(14).a	Box Culvert 80 cm x 80 x 100 cm	M1	14.40	2,296,013.59	33,062,595.70	75.84%	25,075,469.18
2	2.3.(15).a	Box Culvert 100 cm x 100 x 100 cm	M1	7.20	2,848,727.94	20,510,841.17	75.34%	15,452,552.25
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	29.91	13,475.64	403,056.39	75.61%	304,769.28
2	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian (tanah cadas)	M3	528.41	110,335.17	58,302,207.18	97.92%	57,092,234.91
3	3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	5.00	571,922.17	2,859,610.85	78.20%	2,236,083.52
IV		DIVISI 4 - PEKERJAAN PREVENTIF						
V		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR						
1	5.1.(3a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas 5	M3	60.00	206,003.57	12,360,214.20	93.25%	11,525,789.40
VI		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL						
1	6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3,686.40	22,668.45	83,564,974.08	28.21%	23,574,704.42
2	6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	840.50	1,052,379.29	884,524,793.25	48.83%	431,934,253.43
3	6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,260.75	986,477.19	1,243,701,117.29	49.64%	617,398,110.83

VII		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA						
1	7.1 (7e)	Beton strukur, f'c 20 MPa (Bahu Jalan)	M3	89.73	1,049,888.20	94,206,468.19	91.29%	85,999,806.44
2	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	756.03	659,073.91	498,279,648.18	97.18%	484,221,844.18
VIII		DIVISI 8 - REHAB JEMBATAN						
IX		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	225.00	189,363.90	42,606,877.50	62.20%	26,502,986.62
2	9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	85.00	129,094.52	10,973,034.20	71.62%	7,858,522.71
X		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	167.94	2,426,364.34	407,483,627.26	50.76%	206,851,879.19
A. JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)						3,422,814,065.43	59.19%	2,026,004,006.35
B. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11 % = 11% X (A)						376,509,547.20		
C. TOTAL BIAYA PEKERJAAN KONTRUKSI = (A) + (B)						3,799,323,612.62		
D. DIBULATKAN						3,799,323,000.00		
Terbilang : Tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah							59.19%	

Penyedia Jasa
CV. PUTRA KALINGGA


MUHAMMAD IHZA UKASYAH
Direktur

Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG BINA MARGA
KABUPATEN KARANGANYAR



TRİYANTO, S.T., M.J.
NIP. 19760323 201001 1 023