

**REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROPINSI : JAWA TENGAH
 LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
 SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 TAHUN ANGGARAN : 2023

PANJANG (M) : 3300,00
 TARGET (M) : 3300,00
 LEBAR (M) : 4,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TKDN	JUMLAH BIAYA TKDN
I	DIVISI 1 - UMUM	30.091.000,00	100,00%	30.091.000,00
II	DIVISI 2 - DRAINASE	104.571.846,07	71,60%	74.877.861,98
III	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK	127.035.004,63	87,67%	111.367.820,75
IV	DIVISI 4 - PEKERJAAN PREVENTIF	-		-
V	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR	804.006.899,92	95,36%	766.727.673,33
VI	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL	490.398.508,88	45,76%	224.428.805,49
VII	DIVISI 7 - STRUKTUR	2.947.787.538,85	85,88%	2.531.553.345,29
VIII	DIVISI 8 - REHAB JEMBATAN	-		-
IX	DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	15.447.305,59	54,81%	8.466.289,88
X	DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	75.391.892,50	50,68%	38.211.477,27
A.	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	4.594.729.996,45	82,39%	3.785.724.274,00
B.	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11 % = 11% X (A)	505.420.299,61		
C.	TOTAL BIAYA PEKERJAAN KONTRUKSI = (A) + (B)	5.100.150.296,05		
D.	DIBULATKAN	5.100.150.000,00		
E.	BIAYA UMUM	000,00		
F.	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (D) + (E)	5.100.150.000,00		
Terbilang : Lima Milyar Seratus Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah			82,39%	

Karanganyar,

2023

Mengetahui
 KEPALA DPUPR KABUPATEN KARANGANYAR

Dibuat Oleh
 CV. GEMILANG konultan

ASIHNO PURWADI, S.T.
 NIP. 19720828 199803 1 016

SUYATNO, S.T.
 Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (EE)

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROPINSI : JAWA TENGAH
 LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
 SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 BIAYA : Rp 5.100.150.000,00

PANJANG (M) : 3300,00
 TARGET (M) : 3300,00
 LEBAR (M) : 4,00

NO.	No. Mata Pemby.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)	TKDN (%)	JUMLAH KDN (Rupiah)
1	2	3	5	6	7	8	7	8
I		DIVISI 1 - UMUM						
	1.2	Mobilisasi						
1	1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	18.899.000,00	18.899.000,00	100,00%	18.899.000,00
1	SKh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Ls	1,00	11.192.000,00	11.192.000,00	100,00%	11.192.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						30.091.000,00		30.091.000,00
II		DIVISI 2 - DRAINASE						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	43,34	48.914,87	2.120.166,07	75,44%	1.599.536,96
2	2.3.(34)	Pemasangan U-Ditch 300 x 400 x 1200	M1	180,00	569.176,00	102.451.680,00	71,52%	73.278.325,02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						104.571.846,07		74.877.861,98
III		DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	683,00	40.171,50	27.437.133,54	75,67%	20.762.617,33
2	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	27,43	29.791,63	817.184,41	89,58%	732.071,66
3	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	515,91	186.098,25	96.009.950,57	91,00%	87.365.804,68
4	3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	10,00	277.073,61	2.770.736,11	90,49%	2.507.327,08
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						127.035.004,63		111.367.820,75
IV		DIVISI 4 - PEKERJAAN PREVENTIF						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-		-
V		DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	395,99	591.292,27	234.145.824,59	94,57%	221.431.876,72
2	5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	M3	614,46	927.417,69	569.861.075,33	95,69%	545.295.796,61
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						804.006.899,92		766.727.673,33
VI		DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL						
1	6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	782,50	17.768,93	13.904.190,97	28,74%	3.995.985,08
2	6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	265,27	1.796.261,61	476.494.317,91	46,26%	220.432.820,41
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						490.398.508,88		224.428.805,49
VII		DIVISI 7 - STRUKTUR UTAMA						
1	7.1 (6a)	Beton struktur, f'c'25 Mpa	M3	1.170,40	1.087.723,89	1.273.072.037,15	94,95%	1.208.774.691,97
2	7.1 (7a)	Beton struktur, f'c'20 MPa	M3	331,88	996.429,62	330.695.062,78	97,53%	322.524.795,29
3	7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	38.016,22	17.881,60	679.790.839,55	54,57%	370.972.082,94
4	7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	1.420,42	17.881,60	25.399.382,27	54,57%	13.860.824,83
5	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	720,88	886.181,08	638.830.217,10	96,34%	615.420.950,26
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						2.947.787.538,85		2.531.553.345,29
VIII		DIVISI 8 - REHAB JEMBATAN						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						-		-
IX		DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	118,71	116.541,51	13.834.643,04	51,67%	7.148.227,13
1	9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	15,00	107.510,84	1.612.662,55	81,73%	1.318.062,76
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						15.447.305,59		8.466.289,88
X		DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
1	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	19,90	3.788.537,31	75.391.892,50	50,68%	38.211.477,27
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						75.391.892,50		38.211.477,27

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA YG DIGUNAKAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	TKDN	
						NILAI	KETERANGAN
1.	Pekerja	(L01)	Jam	13.000,00	91.000,00	100%	PDN
2.	Tukang	(L02)	Jam	13.800,00	96.600,00	100%	PDN
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	14.000,00	98.000,00	100%	PDN
4.	Operator	(L04)	Jam	13.800,00	96.600,00	100%	PDN
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	13.000,00	91.000,00	100%	PDN
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	13.800,00	96.600,00	100%	PDN
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	13.000,00	91.000,00	100%	PDN
8.	Mekanik	(L08)	Jam	13.800,00	96.600,00	100%	PDN
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	13.000,00	91.000,00	100%	PDN

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN	TKDN	
						NILAI	KETERANGAN
1	Pasir Pasang (Sedang)	M01b	M3	243.000,00	Base Camp	100%	Lokal
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	M3	243.000,00	Base Camp	100%	Lokal
3	Pasir Halus (untuk HRS)	M01c	M3	230.000,00	Base Camp	100%	Lokal
4	Batu Kali	M02	M3	284.000,00	Lokasi Pekerjaan	100%	Lokal
5	Agregat Pecah Kasar	M03	M3	285.000,00	Base Camp	100%	Lokal
6	Bahan Pilihan	M09	M3	90.000,00	Lokasi Pekerjaan	100%	Lokal
7	Aspal	M10	Kg	13.750,00	Base Camp	27,61%	Pertamina
8	Semen / PC (kg)	M12	Kg	1.400,00		86,82%	Semen Indonesia
9	Semen / PC (curah)	M12	Kg	1.400,00		96,99%	Semen Indonesia
10	Kawat Beton	M14	Kg	25.000,00	Lokasi Pekerjaan		
11	Cat Marka (Thermoplastic)	M17b	Kg	36.000,00	Lokasi Pekerjaan	48,70%	
12	Agr. Kelas A (analisis)	M26	M3	351.000,00	Base Camp	100%	Lokal
13	Glass Bead	M34	Kg	42.000,00	Lokasi Pekerjaan		
14	Baja Tulangan	M57a	Kg	13.000,00	Lokasi Pekerjaan	53,22%	Lautan Steel
15	Anti strpping agent	M66	Kg	113.000,00			
16	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	M91	M3	285.000,00		100%	Lokal
17	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm	M92	M3	285.000,00		100%	Lokal
18	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	M31a	Liter	13.000,00	Base Camp	27,61%	Pertamina
19	Air	M170	Liter	50,00		100%	Lokal
20	Sewa acuan beton untuk perkerasan jalan		M1	3.500,00		100%	Lokal
21	Plastik alas beton		M2	2.000,00		100%	Lokal
22	U-Ditch 300 x 400 x 1200		Bh	450.900,00			

Karanganyar,

2023

Mengetahui
KEPALA DPUPR KABUPATEN KARANGANYAR

Dibuat Oleh
CV. GEMILANG konultan

ASIHNO PURWADI, S.T.
NIP. 19720828 199803 1 016

SUYATNO, S.T.
Direktur

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

No.	URAIAN	KODE	HP	SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	TKDN	
					NILAI	KETERANGAN
	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	8.486.000,00	75%	PDN
	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	253.000,00	75%	PDN
	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	120,0	243.000,00	75%	PDN
	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	87.000,00	75%	PDN
	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	E08	125,0	354.000,00	75%	PDN
	DUMP TRUCK 6-8 M3	E09	200,0	409.000,00	75%	PDN
	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	153,0	552.000,00	75%	PDN
	GENERATOR SET	E12	200,0	494.000,00	75%	PDN
	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	381.000,00	75%	PDN
	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	302.000,00	75%	PDN
	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	429.000,00	75%	PDN
	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	74,3	405.000,00	75%	PDN
	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	135,0	427.000,00	75%	PDN
	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	241.000,00	75%	PDN
	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	58.000,00	75%	PDN
	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	135,0	301.000,00	75%	PDN
	JACK HAMMER	E26	0,0	56.000,00	75%	PDN
	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	125,0	408.000,00	75%	PDN
	CONCRETE PAN MIXER	E43	15,4	386.000,00	75%	PDN
	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	519.000,00	75%	PDN
	TANDEM ROLLER 8-10 T.	E17a	100,0	426.000,00	75%	PDN
	CHAIN SHAW			51.000,00	75%	PDN
	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	E10a	50,0	552.000,00	75%	PDN
	BABY VIBRATORY ROLLER 1-2 T.	E19a	7,6	68.000,00	75%	PDN
	CONCRETE CUTTER 130 feet/mt	E76	13,0	76.000,00	75%	PDN
	THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE	E85	5,5	59.000,00	75%	PDN

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 0,4113 %

Lembar 1.2-1

No.	URAIAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Sewa Tanah	M2			
B.	PERALATAN Periksa lembar 1.2-2				9.230.000
C.	Kantor Lapangan dan Fasilitas				
1	Sewa Base Camp dan Kantor	Ls	1	3.000.000	3.000.000
2	Sewa Kantor				
3	Sewa Barak				
4	Sewa Bengkel dan Gudang				
5	Sewa Gudang, dan lain-lain				
6	Sewa Kendaraan Operasional			
D.	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	set	1	3.000.000	3.000.000
1	Ruang Laboratorium (sesuai Gambar)				
2	Soil & Aggregate Testing Compaction Test CBR Test Specific Gravity Atterberg Limits Grain Size Analysis Field Density Test by Sand Cone Methode Moisture Content Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine				
3	Bituminous Testing Marshall Asphalt Test Extraction Test, Centrifuge/Reflux Method Specific Gravity for Coarse Aggregate Specific Gravity for Fine Aggregate Mix Air Viod Content (Accurate Method) Core Drill Metal Thermometer Accessories and Tolls Penetration Test Softening Point Refusal Density Compactor				
4	Concrete Testing Slump Cone Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength Beam Mould for Flexural Strength (RIGID) Crushing Machine				
5	Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium)				
6	Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)				
E.	MOBILISASI PERSONIL	LS			
E.I.	Personil Sesuai Struktur Organisasi				
E.II.	Personi Lainnya				
F.	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS			
G.	DEMOBILISASI	LS	1	3.669.000,00	3.669.000
Total Biaya Mobilisasi					18.899.000

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

Lembar 1.2-2

No.	JENIS ALAT	KODE ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	Unit			
2	ASPHALT FINISHER	E02	Unit			
3	POWER BROOM	E03	Unit	1	1.000.000	1.500.000
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	Unit			
5	COMPRESSOR 4000-6500 LM	E05	Unit	1	180.000	180.000
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	2	150.000	300.000
7	CRANE 10-15 TON	E07	Unit			
8	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	E08	Unit			
9	DUMP TRUCK 6-8 M3	E09	Unit			
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	1.000.000	1.000.000
11	FLAT BED TRUCK 3-4 TON	E11	Unit			
12	GENERATOR SET	E12	Unit	1	100.000	100.000
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	500.000	1.000.000
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	Unit			
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	Unit			
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	Unit	1	500.000	500.000
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	Unit	1	1.000.000	1.200.000
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	Unit	1	1.000.000	1.200.000
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	Unit			
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	Unit	1	100.000	100.000
21	STONE CRUSHER	E21	Unit			
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	Unit			
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	Unit	1	500.000	1.000.000
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	Unit			
25	TAMPER	E25	Unit			
26	JACK HAMMER	E26	Unit			
27	FULVI MIXER	E27	Unit			
28	CONCRETE PUMP	E28	Unit			
29	TRAILER 20 TON	E29	Unit			
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	Unit			
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	Unit			
32	WELDING SET	E32	Unit	1	150.000	150.000
33	BORE PILE MACHINE	E33	Unit			
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	Unit			
35	TRONTON 15 TON	E35	Unit			
36	COLD MILLING MACHINE	E37	Unit			
37	ROCK DRILL BREAKER	E36	Unit			
38	COLD RECYCLER	E38	Unit			
39	HOT RECYCLER	E39	Unit			
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	Unit			
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	Unit	1	500.000	1.000.000
42	SLIP FORM PAVER	E42	Unit			
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	Unit			
44	CONCRETE BREAKER	E44	Unit			
45	ASPAHLT TANKER	E45	Unit			
46	CEMENT TANKER	E46	Unit			
47	CONCRETE MIXER (350)	E47	Unit			
48	VIBRATING RAMMER	E48	Unit			
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	Unit			
50	BORE PILE MACHINE	E50	Unit			
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	Unit			
52						
53						
Total untuk Item B pada Lembar 1						9.230.000

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

M PEMBAYARAN NO. : SKh-1.1.22
JENIS PEKERJAAN : Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
TUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPPL, dan RMLLP	Set	1	300.000	300.000
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1	250.000	250.000
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1	250.000	250.000
2	Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan:				
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi K3 (Safety Induction)				
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan K3 (Safety briefing).				
SKh-1.1.22.(2c)	Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)				
SKh-1.1.22.(2d)	Pelatihan K3				
SKh-1.1.22.(2e)	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS				
SKh-1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Lbr	1	100.000	100.000
SKh-1.1.22.(2h)	Poster	Lbr	1	100.000	100.000
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi K3	Buah	1	100.000	100.000
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)				
3a	Alat Pelindung Kerja (APK) antara lain:				
SKh-1.1.22.(3a1)	Jaring pengaman (Safety Net) Sesuai kebutuhan	Ls			
SKh-1.1.22.(3a2)	Tali keselamatan (Life Line) Sesuai kebutuhan	Ls			
SKh-1.1.22.(3a3)	Penahan Jatuh (Safety Deck) Sesuai kebutuhan	Ls			
SKh-1.1.22.(3a4)	Pagar pengaman (Guard Railling) Sesuai kebutuhan	Ls			
SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas Area (Restricted Area) Sesuai kebutuhan	Ls	1	300.000	300.000
SKh-1.1.22.(3a6)	Perlengkapan keselamatan bencana (Disaster Safety Equipment)				
3b	Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety helmet) Pekerja, Staf, dan Tamu	Buah	20	50.000	1.000.000
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles) Sesuai Kebutuhan	Psg	2	55.000	110.000
SKh-1.1.22.(3b3)	Tameng muka (Face shield) Sesuai Kebutuhan				
SKh-1.1.22.(3b4)	Masker selam (Breathing Apparatus) Sesuai Kebutuhan				
SKh-1.1.22.(3b5)	Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff)				
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	20	25.000	500.000
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety gloves) Sesuai Kebutuhan	Psg	20	7.000	140.000
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes) Pekerja, Staf, dan Tamu	Psg	20	100.000	2.000.000
SKh-1.1.22.(3b9)	Penunjang seluruh tubuh (Full bodu harness) Sesuai Kebutuhan	Buah			
SKh-1.1.22.(3b10)	Jaket pelampung (Life Vest)				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompri keselamatan (Safety vest) Sesuai Kebutuhan	Buah	20	37.000	740.000
SKh-1.1.22.(3b12)	Celemek (Afron/coveralls) Sesuai Kebutuhan	Buah			
SKh-1.1.22.(3b13)	Pelindung jatuh (Fall arrester) Sesuai Kebutuhan	Buah			
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	OH	20	100.000	2.000.000
5	Personel K3 Konstruksi				
SKh-1.1.22.(5a)	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK)				
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas K3	OB	1	2.210.000	2.210.000
6	Fasilitas sarana kesehatan				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	1	317.000	317.000
7	Rambu-rambu terdiri atas:				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk		1	150.000	150.000
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan		2	75.000	150.000
SKh-1.1.22.(7d)	Rambu kewajiban				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara				
SKh-1.1.22.(7g)	Jalur Evakuasi (Petunjuk escape route)				
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)				
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)		2	75.000	150.000
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu putar (rotary lamp)		1	250.000	250.000
SKh-1.1.22.(7k)	Pembatas Jalan (water tank barrier)				
SKh-1.1.22.(7l)	Beton pembatas jalan (concrete barrier)				
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu/alat penerangan sementara				
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu darurat (Emergency Lamp)				
8	Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi				
9	Lain-lain terkait pengendalian risiko K3				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)				
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	1	75.000	75.000
E	TOTAL BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				11.192.000

Catatan :
1. Perkiraan Kuantitas harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
2. Harga perlu disesuaikan dengan harga terbaru, termasuk biaya personil
3. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi termasuk pakar dan praktisi

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI # : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 43,34
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran / TOTAL HARGA (Rp.) : 2.120.166,07 TOTAL KDN (Rp.) : 33.548,46
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,05 % KDN : 75,44%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	jam	0,0479	13.000,00	622,16	100%	WNI	622,16
2.	Mandor (L03)	jam	0,0120	14.000,00	167,50	100%	WNI	167,50
JUMLAH HARGA TENAGA					789,66			789,66
B.	BAHAN							
JUMLAH HARGA BAHAN					0,00			0,00
C.	PERALATAN							
1.	Mini Excavator (E10a)	jam	0,0120	552.000,00	6.604,42	75%	PDN	4.953,31
2.	Dump Truck (E08)	jam	0,1047	354.000,00	37.073,99	75%	PDN	27.805,49
JUMLAH HARGA PERALATAN					43.678,40			32.758,80
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				44.468,06			33.548,46
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				4.446,81			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				48.914,87			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 683,00
JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa TOTAL HARGA (Rp.) : 27.437.133,54 TOTAL KDN (Rp.) : 27.635,59
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,60 % KDN : 75,67%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,0440	13.000,00	572,61	100%	WNI	572,61
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0294	14.000,00	411,11	100%	WNI	411,11
JUMLAH HARGA TENAGA					983,72			983,72
B.	BAHAN							
JUMLAH HARGA BAHAN					-			-
C.	PERALATAN							
1.	Excavator (E10)	Jam	0,0147	552.000,00	8.104,68	75%	PDN	6.078,51
2.	Dump Truck (E09)	Jam	0,0671	409.000,00	27.431,15	75%	PDN	20.573,36
JUMLAH HARGA PERALATAN					35.535,82			26.651,87
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				36.519,54			27.635,59
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				3.651,95			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				40.171,50			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1b) PERKIRAAN VOL. PEK. : 27,43
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Hasil Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 817.184,41 TOTAL KDN (Rp.) : 24.262,47
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,02 % KDN : 89,58%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	Jam	1,0000	13.000,00	13.000,00	100%	WNI	13.000,00
2.	Mandor (L02)	Jam	0,2000	14.000,00	2.800,00	100%	WNI	2.800,00
JUMLAH HARGA TENAGA					15.800,00			15.800,00
B.	BAHAN							
JUMLAH HARGA BAHAN					-			-
C.	PERALATAN							
1	Vibro Roller (E19)	Jam	0,004	241.000,00	1.008,20	75%	PDN	756,15
2	Water tank truck (E23)	Jam	0,03	301.000,00	10.275,10	75%	PDN	7.706,33
JUMLAH HARGA PERALATAN					11.283,30			8.462,47
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				27.083,30			24.262,47
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D		2.708,33			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				29.791,63			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 515,91
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 96.009.950,57 TOTAL KDN (Rp.) : 153.948,28
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2,09 % KDN : 91,00%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,0153	13.000,00	198,89	100%	WNI	198,89
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0038	14.000,00	53,55	100%	WNI	53,55
JUMLAH HARGA TENAGA					252,44			252,44
B.	BAHAN							
1.	Bahan Pilihan (M09)	M3	1,2000	90.000,00	108.000,00	100%	Lokal	108.000,00
JUMLAH HARGA BAHAN					108.000,00			108.000,00
C.	PERALATAN							
1	Dump Truck (E09)	Jam	0,11	409.000,00	46.134,62	75%	PDN	34.600,97
2	Tandem (E17)	Jam	0,01	405.000,00	4.518,07	75%	PDN	3.388,55
3	Water Tanker (E23)	Jam	0,03	301.000,00	10.275,10	75%	PDN	7.706,33
JUMLAH HARGA PERALATAN					60.927,79			45.695,84
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				169.180,23			153.948,28
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				16.918,02			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				186.098,25			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.4.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 10,00
JENIS PEKERJAAN : Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 TOTAL HARGA (Rp.) : 2.770.736,11 TOTAL KDN (Rp.) : 227.938,83
SATUAN PEMBAYARAN : buah % THD. BIAYA PROYEK : 0,06 % KDN : 90,49%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja Biasa (L01)	Jam	10,5000	13.000,00	136.500,00	100%	WNI	136.500,00
2.	Mandor (L03)	Jam	1,4000	14.000,00	19.600,00	100%	WNI	19.600,00
JUMLAH HARGA TENAGA					156.100,00			156.100,00
B.	BAHAN							
JUMLAH HARGA BAHAN					-			-
C.	PERALATAN							
1.	Track Loader E14	Jam	0,0997	302.000,00	30.098,33	75%	PDN	22.573,75
2.	Dump Truck E09	Jam	0,0733	409.000,00	29.986,77	75%	PDN	22.490,07
3.	Chainsaw	Jam	0,7000	51.000,00	35.700,00	75%	PDN	26.775,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					95.785,10			71.838,83
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				251.885,10			227.938,83
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				25.188,51			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				277.073,61			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 395,99
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A TOTAL HARGA : 234.145.824,59
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 5,10 TOTAL KDN (Rp.) : 508.350,48
% KDN : 94,57%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	jam	0,0974	13.000,00	1.265,84	100%	WNI	1.265,84
2.	Mandor (L03)	jam	0,0097	14.000,00	136,32	100%	WNI	136,32
JUMLAH HARGA TENAGA					1.402,16			1.402,16
B.	BAHAN							
1.	Agregat A M26	M3	1,1948	351.000,00	419.384,48	100%	Lokal	419.384,48
JUMLAH HARGA BAHAN					419.384,48			419.384,48
C.	PERALATAN							
1.	Wheel Loader (E15)	jam	0,0081	429.000,00	3.459,76	75%	PDN	2.594,82
2.	Dump Truck (E09)	jam	0,2704	409.000,00	110.593,83	75%	PDN	82.945,38
3.	Motor Grader (E13)	jam	0,0009	381.000,00	351,51	75%	PDN	263,64
4.	Vibratory Roller (E19a)	jam	0,0097	241.000,00	2.346,67	75%	PDN	1.760,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					116.751,78			87.563,84
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				537.538,42			508.350,48
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				53.753,84			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				591.292,27			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.3.(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 614,46
JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Bawah Beton Korus TOTAL HARGA (Rp.) : 569.861.075,33 TOTAL KDN (Rp.) : 806.762,77
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 12,40 % KDN : 95,69%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A. TENAGA								
1.	Pekerja (L01)	jam	0,0803	13.000,00	1.044,18	100%	WNI	1.044,18
2.	Mandor (L03)	jam	0,0321	14.000,00	449,80	100%	WNI	449,80
JUMLAH HARGA TENAGA					1.493,98			1.493,98
B. BAHAN								
1.	Semen (M12)	Kg	233,8100	1.400,00	327.334,00	96,99%	Tkdh Kemenperin	317.481,25
2.	Pasir (M01a)	M3	0,5996	243.000,00	145.699,45	100%	Lokal	145.699,45
3.	Agregat Kasar (M03)	M3	0,9247	285.000,00	263.546,38	100%	Lokal	263.546,38
4.	Air (M170)	Ltr	163,7700	50,00	8.188,50	100%	Lokal	8.188,50
JUMLAH HARGA BAHAN					744.768,33			734.915,57
C. PERALATAN								
1.	Wheel Loader E15	jam	0,0071	429.000,00	3.040,40	75%	PDN	2.280,30
2.	Batching Plant (Concrete Pan M E43	jam	0,0161	386.000,00	6.200,80	75%	PDN	4.650,60
3.	Concrete Truck Mixer E49	jam	0,1580	519.000,00	82.013,13	75%	PDN	61.509,85
4.	Concrete Vibrator (for manual) E20	jam	0,0964	58.000,00	5.590,36	75%	PDN	4.192,77
JUMLAH HARGA PERALATAN					96.844,69			70.353,22
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					843.106,99			806.762,77
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					84.310,70			
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					927.417,69			
G. HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					927.417,69			

- Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 782,50
JENIS PEKERJAAN : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) : 13.904.190,97 TOTAL KDN (Rp.) : 4.642,45
SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK : 0,30 % KDN : 28,74%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,0016	13.000,00	21,09	100%	WNI	21,09
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0008	14.000,00	11,36	100%	WNI	11,36
JUMLAH HARGA TENAGA					32,45			32,45
B.	BAHAN							
1.	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 (M31a)	Liter	1,2143	13.000,00	15.785,71	27,61%	Tkdh Kemenperin	4.358,44
JUMLAH HARGA BAHAN					15.785,71			4.358,44
C.	PERALATAN							
1.	Asp. Distributor E41	Jam	0,0002	408.000,00	81,93	75%	PDN	61,45
2.	Compressor E05	Jam	0,0010	243.000,00	253,48	75%	PDN	190,11
JUMLAH HARGA PERALATAN					335,41			251,56
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				16.153,58			4.642,45
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				1.615,36			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				17.768,93			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(3) PERKIRAAN VOL. PEK. : 265,27
JENIS PEKERJAAN : Lataston Lapis Aus (HRS-WC) TOTAL HARGA (Rp.) : 476.494.317,91 TOTAL KDN (Rp.) : 755.432,10
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 10,37 % KDN : 46,26%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,2008	13.000,00	2.610,44	100%	WNI	2.610,44
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0201	14.000,00	281,12	100%	WNI	281,12
JUMLAH HARGA TENAGA					2.891,57			2.891,57
B.	BAHAN							
1.	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M92)	M3	0,2581	285.000,00	73.565,63	100%	Lokal	73.565,63
2.	Agr Pch Mesin 0 - 5 (M91)	M3	0,1842	285.000,00	52.504,77	100%	Lokal	52.504,77
3.	Pasir Halus (M01c)	M3	0,2807	230.000,00	64.554,81	100%	Lokal	64.554,81
4.	Semen (M12)	Kg	18,9520	1.400,00	26.532,80	96,99%	Tkdh Kemenperin	25.734,16
5.	Aspal (M10)	Kg	80,3400	13.750,00	1.104.675,00	27,61%	Tkdh Kemenperin	305.000,77
JUMLAH HARGA BAHAN					1.321.833,01			521.360,14
C.	PERALATAN							
1.	Wheel Loader E15	Jam	0,0054	429.000,00	2.303,33	75%	PDN	1.727,50
2.	AMP E01	Jam	0,0201	8.486.000,00	170.401,61	75%	PDN	127.801,20
3.	Genset E12	Jam	0,0201	494.000,00	9.919,68	75%	PDN	7.439,76
4.	Dump Truck E09	Jam	0,2488	409.000,00	101.752,14	75%	PDN	76.314,11
5.	Asphalt Finisher E02	Jam	0,0423	253.000,00	10.704,43	75%	PDN	8.028,32
6.	Tandem Roller E17a	Jam	0,0195	426.000,00	8.308,65	75%	PDN	6.231,49
7.	P. Tyre Roller E18	Jam	0,0114	427.000,00	4.850,70	75%	PDN	3.638,02
JUMLAH HARGA PERALATAN					308.240,53			231.180,40
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				1.632.965,10			755.432,10
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				163.296,51			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				1.796.261,61			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 331,88
JENIS PEKERJAAN : Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 330.695.062,78 TOTAL KDN (Rp.) : 883.464,99
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 7,20 % KDN : 97,53%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A. TENAGA								
1.	Pekerja (L01)	jam	1,7671	13.000,00	22.971,89	100%	WNI	22.971,89
2.	Tukang (L02)	jam	1,1044	13.800,00	15.240,96	100%	WNI	15.240,96
3.	Mandor (L03)	jam	0,2209	14.000,00	3.092,37	100%	WNI	3.092,37
JUMLAH HARGA TENAGA					41.305,22			41.305,22
B. BAHAN								
1.	Semen (M12)	Kg	272,9500	1.400,00	382.130,00	96,99%	Tkdh Kemenperin	370.627,89
2.	Pasir Beton (M01a)	M3	0,6343	243.000,00	154.145,79	100%	PDN	154.145,79
3.	Agregat Kasar (M03)	M3	0,7922	285.000,00	225.778,97	100%	PDN	225.778,97
4.	Sewa acuan beton	M1	8,2861	3.500,00	29.001,45	100%	PDN	29.001,45
5.	Plastik alas Beton	M2	10,2221	2.000,00	20.444,14	100%	PDN	20.444,14
6.	Air (M170)	Ltr	190,5500	50,00	9.527,50	100%	PDN	9.527,50
JUMLAH HARGA BAHAN					821.027,84			809.525,73
C. PERALATAN								
1.	Concrete Mixer (E06)	jam	0,2209	87.000,00	19.216,87	75%	PDN	14.412,65
2.	Concrete Vibrator (E20)	jam	0,2209	58.000,00	12.811,24	75%	PDN	9.608,43
3.	Water Tank Truck (E23)	jam	0,0382	301.000,00	11.483,94	75%	PDN	8.612,95
JUMLAH HARGA PERALATAN					43.512,05			32.634,0361
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					905.845,11			883.464,99
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					90.584,51			
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					996.429,62			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 38.016,22
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) : 679.790.839,55 TOTAL KDN (Rp.) : 9.758,26
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 14,80 % KDN : 54,57%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	0,0700	13.000,00	910,00	100%	WNI	910,00
2.	Tukang (L02)	jam	0,0700	13.800,00	966,00	100%	WNI	966,00
3.	Mandor (L03)	jam	0,0350	14.000,00	490,00	100%	WNI	490,00
JUMLAH HARGA TENAGA					2.366,00			2.366,00
B.	BAHAN							
1.	Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a)	Kg	1,0300	13.000,00	13.390,00	53,22%	Tkdh Kemenperin	7.126,16
2.	Kawat Beton (M14)	Kg	0,0200	25.000,00	500,00	53,22%	Tkdh Kemenperin	266,10
JUMLAH HARGA BAHAN					13.890,00			7.392,26
C.	PERALATAN							
JUMLAH HARGA PERALATAN					-			-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				16.256,00			9.758,26
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				1.625,60			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				17.881,60			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1.420,42
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip BjTS 280 TOTAL HARGA (Rp.) : 25.399.382,27 TOTAL KDN (Rp.) : 9.758,26
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,55 % KDN : 54,57%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	0,0700	13.000,00	910,00	100%	WNI	910,00
2.	Tukang (L02)	jam	0,0700	13.800,00	966,00	100%	WNI	966,00
3.	Mandor (L03)	jam	0,0350	14.000,00	490,00	100%	WNI	490,00
JUMLAH HARGA TENAGA					2.366,00			2.366,00
B.	BAHAN							
1.	Baja Tulangan Sirip BjTS 280 (M57a)	Kg	1,0300	13.000,00	13.390,00	53,22%	Tkdh Kemenperin	7.126,16
2.	Kawat Beton (M14)	Kg	0,0200	25.000,00	500,00	53,22%	Tkdh Kemenperin	266,10
JUMLAH HARGA BAHAN					13.890,00			7.392,26
C.	PERALATAN							
JUMLAH HARGA PERALATAN					-			-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				16.256,00			9.758,26
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				1.625,60			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				17.881,60			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 720,88
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) : 638.830.217,10 TOTAL KDN (Rp.) : 776.098,09
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 13,90 % KDN : 96,34%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	9,6855	13.000,00	125.911,95	100%	WNI	125.911,95
2.	Tukang (L02)	jam	4,4025	13.800,00	60.754,72	100%	WNI	60.754,72
3.	Mandor (L03)	jam	0,4403	14.000,00	6.163,52	100%	WNI	6.163,52
JUMLAH HARGA TENAGA					192.830,19			192.830,19
B.	BAHAN							
1.	Batu Kali (M02)	M3	1,0725	284.000,00	304.590,00	100%	Lokal	304.590,00
2.	Semen (PC) (M12)	Kg	104,0000	1.400,00	145.600,00	86,82%	Tkdh Kemenperin	126.409,92
3.	Pasir (M01b)	M3	0,4991	243.000,00	121.275,00	100%	Lokal	121.275,00
JUMLAH HARGA BAHAN					571.465,00			552.274,92
C.	PERALATAN							
1.	Conc. Mixer (E06)	jam	0,4403	87.000,00	38.301,89	75%	PDN	28.726,42
2.	Water Tanker (E23)	jam	0,0100	301.000,00	3.022,09	75%	PDN	2.266,57
JUMLAH HARGA PERALATAN					41.323,98			30.992,98
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				805.619,16			776.098,09
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				80.561,92			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				886.181,08			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 118,71
JENIS PEKERJAAN : Marka Jalan Termoplastik TOTAL HARGA (Rp.) : 13.834.643,04 TOTAL KDN (Rp.) : 54.741,71
SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,30 % KDN : 51,67%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	0,1428	13.000,00	1.856,31	100%	WNI	1.856,31
2.	Tukang (L02)	jam	0,0178	13.800,00	246,32	100%	WNI	246,32
3.	Mandor (L03)	jam	0,0178	14.000,00	249,89	100%	WNI	249,89
JUMLAH HARGA TENAGA					2.352,52			2.352,52
B.	BAHAN							
1.	Cat Marka Thermoplastic (M17b)	Kg	2,1321	36.000,00	76.755,60	48,70%	Tkdh Kemenperin	37.379,98
2.	Glass Bead (M34)	Kg	0,4635	42.000,00	19.467,00	48,70%	Tkdh Kemenperin	9.480,43
JUMLAH HARGA BAHAN					96.222,60			46.860,41
C.	PERALATAN							
1.	Dump Truck (E08)	Jam	0,0178	354.000,00	6.318,61	75%	PDN	4.738,96
2.	Thermoplastic Road Marking M (E85)	Jam	0,0178	59.000,00	1.053,10	75%	PDN	789,83
JUMLAH HARGA PERALATAN					7.371,71			5.528,78
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				105.946,83			54.741,71
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				10.594,68			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				116.541,51			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(5) PERKIRAAN VOL. PEK. : 15,00
JENIS PEKERJAAN : Patok Pengarah TOTAL HARGA (Rp.) : 1.612.662,55 TOTAL KDN (Rp.) : 79.882,59
SATUAN PEMBAYARAN : Buah % THD. BIAYA PROYEK : 0,04 % KDN : 81,73%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	1,0000	13.000,00	13.000,00	100%	WNI	13.000,00
2.	Tukang (L02)	jam	0,1333	13.800,00	1.840,00	100%	WNI	1.840,00
3.	Mandor (L03)	jam	0,0667	14.000,00	933,33	100%	WNI	933,33
JUMLAH HARGA TENAGA					15.773,33			15.773,33
B.	BAHAN							
1.	Beton fc 20 Mpa (M186)	M3	0,0348	996.429,62	34.638,38	97,53%		33.782,60
2.	Baja Tulangan (M57a)	Kg	1,8250	13.000,00	23.725,41	53,22%	Tkdh Kemenperin	12.626,66
JUMLAH HARGA BAHAN					58.363,79			46.409,26
C.	PERALATAN							
1.	Dump Truck E08	Jam	0,0667	354.000,00	23.600,00	75%	PDN	17.700,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					23.600,00			17.700,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				97.737,12			79.882,59
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				9.773,71			
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				107.510,84			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 10.1.(9) PERKIRAAN VOL. PEK. : 19,90
JENIS PEKERJAAN : Perbaikan Campuran Aspal Panas TOTAL HARGA (Rp.) : 75.391.892,50
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,64 TOTAL HARGA (Rp.) : 1.745.613,40
% KDN : 50,68%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A. TENAGA								
1.	Pekerja (L01)	Jam	0,3012	13.000,00	3.915,66	100%	WNI	3.915,66
2.	Mandor (L03)	Jam	0,0402	14.000,00	562,25	100%	WNI	562,25
JUMLAH HARGA TENAGA					4.477,91			4.477,91
B. BAHAN								
1	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 (M92)	M3	0,7341	285.000,00	209.218,82	100%	Lokal	209.218,82
2	Agr Pch Mesin 0 - 5 (M91)	M3	0,9602	285.000,00	273.645,76	100%	Lokal	273.645,76
3	Semen (M12)	Kg	22,1718	1.400,00	31.040,49	96,99%	Tkdh Kemenperin	30.106,17
4	Aspal (M10)	Kg	142,7014	13.750,00	1.962.143,56	27,61%	Tkdh Kemenperin	541.747,84
5	Anti Stripping Agent (M66)	Kg	0,4281	113.000,00	48.375,76			
JUMLAH HARGA BAHAN					2.524.424,40			1.054.718,60
C. PERALATAN								
1	Asphalt Cutter (E76)	Jam	0,1785	76.000,00	13.565,37	75%	PDN	10.174,03
2	Jack Hammer (E26)	Jam	1,0040	56.000,00	56.224,90	75%	PDN	42.168,67
3	Compressor (E05)	Jam	1,0040	243.000,00	243.975,90	75%	PDN	182.981,93
4	Wheel Loader (E15)	Jam	0,0071	429.000,00	3.040,40	75%	PDN	2.280,30
5	AMP (E01)	Jam	0,0201	8.486.000,00	170.401,61	75%	PDN	127.801,20
6	Genset (E12)	Jam	0,0201	494.000,00	9.919,68	75%	PDN	7.439,76
7	Dump Truck (E08)	Jam	1,1615	354.000,00	411.179,43	75%	PDN	308.384,58
8	Baby Vibratory Roller (E19a)	jam	0,1017	68.000,00	6.915,23	75%	PDN	5.186,42
JUMLAH HARGA PERALATAN					915.222,52			686.416,89
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3.444.124,83			1.745.613,40
E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					344.412,48			
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.788.537,31			

- Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENANGANAN LONG SEGMENT BENDUNGAN - BANJARHARJO (RUAS 134)
KABUPATEN : KARANGANYAR
LOKASI : KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN ANGGARAN : 2023

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.3.(34) PERKIRAAN VOL. PEK : 180,00
JENIS PEKERJAAN : Pemasangan U-Ditch 300 x 400 x 1200 TOTAL HARGA (Rp.) : 102.451.680,00
SATUAN PEMBAYARAN : M' % THD. BIAYA PROYE : 2,23 TOTAL KDN (Rp.) : 370.092,55
% KDN : 71,52%

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	NILAI TKDN	KETERANGAN	JUMLAH BIAYA KDN
A.	TENAGA							
1	Pekerja	Jam	0,6627	13.000,00	8.614,46	100%	WNI	8.614,46
2	Tukang	Jam	0,2209	13.800,00	3.048,19	100%	WNI	3.048,19
3	Mandor	Jam	0,2209	14.000,00	3.092,37	100%	WNI	3.092,37
JUMLAH HARGA TENAGA					14.755,02			14.755,02
B.	MATERIAL							
1	U-Ditch 300 x 400 x 1200	m1	0,833	450.900,00	375.750,00	69%	Tkdh Kemenperin	258891,75
JUMLAH HARGA BAHAN					375.750,00			258.891,75
C.	PERALATAN							
1	Exsavator	Jam	0,2209	552.000,00	121.927,71	75%	PDN	91.445,78
2	Alat Bantu	Ls	1,00	5.000,00	5.000,00	100%	PDN	5.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN					126.927,71			96.445,78
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				517.432,73			370.092,55
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D				51.743,27			
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)				569.176,00			

- Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.